

Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Splint, Markstrahlen, Markflecken, Spiegel, Punktäste, Äste, Schwarzäste, Flügeläste, Astausbrüche, Risse, Rindeneinwuchs, Wurmstich, Längs- und Stirnstöße im Element zulässig; Fehlstellen produktspezifisch ausgefertigt (nicht flächeneben, partiell angebürstet); Oberfläche: geschliffen (partiell rau)

Rückseite C: Nadelholz, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch (unausgefertigt).



Detail

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Element zu Element. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.

| Oberfläche | Stärke mm ca. | Breite mm | Länge mm | Decklagen-Stärke mm | Verpackung Stk./Paket | Abschlussleiste |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| natur geölt | 19 | 244 | 1800/2100 2250/ 2400mm | ca. 3,6 | 5 | 25 x 60 mm |

GALLERIA ist **SWP/1 nichttragend (NS) verleimt** für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Trockenbereich (=IW67).

- Rundum genutet
- Fremde Feder wird mitgeliefert
- Abschlussprofile und Befestigungskralen siehe Preisliste ELEMENTS - unter GALLERIA